
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont parkanu zabytkowej cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku
ADRES INWESTYCJI : Grodzisk nr geod. działki 166/1
INWESTOR : Parafia Prawosławna pw. Św Mikołaja Cudotwórcy w Grodzisku
ADRES INWESTORA : ul. 22 lipca 12 17 - 315 Grodzisk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż Wojciech Ułasz
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2023 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.07.2023 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont zabytkowej cerkwi pw. Św. Mikołaja Cudotwórcy oraz parkanu w Grodzisku					
1		REMONT PARKANU (STRONY POŁUDNIOWA I WSCHODNIA)			
1	TZKNBK VIII d.1 06-09	Odbicie tynków zewnętrznych ze ścian, pilastrów wieńców i gzymsów	m ²		
		434,13	m ²	434,13	
				RAZEM	434,13
2	KNR 0-40 d.1 0206-12	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego o gr. pow. 75-80 cm	m		
		86,15	m	86,15	
				RAZEM	86,15
3	KNR 9-21 d.1 0406-05	Odgrzybianie ścian po skuciu tynków	m ²		
		434,13	m ²	434,13	
				RAZEM	434,13
4	TZKNBK VIII d.1 06-23 analogia	Wykonanie obrzutki w miejscu skutych tynków	m ²		
		434,13	m ²	434,13	
				RAZEM	434,13
5	TZKNBK VIII d.1 06-23 analogia	Wykonanie tynku podkładowego	m ²		
		434,13	m ²	434,13	
				RAZEM	434,13
6	KNR AT-26 d.1 0301-04	Wykonanie tynku renowacyjnego wapienno piaskowego	m ²		
		434,13	m ²	434,13	
				RAZEM	434,13
7	KNR K-01 d.1 0307-05	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - malowanie tynków renowacyjnych	m ²		
		434,13	m ²	434,13	
				RAZEM	434,13
8	KNR 2-02 d.1 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe	m ²		
		434,13	m ²	434,13	
				RAZEM	434,13
9	KNR 2-02 r. d.1 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,4,5,6,7)			
10	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		434,139*0,03	m ³	13,02	
				RAZEM	13,02
11	d.1 kalk. własna	Utylizacja materiału z rozbiórki	m ³		
		13,02	m ³	13,02	
				RAZEM	13,02